

# 現場の問題を新工法で解決!!

2011  
5月号  
未来航路ニュース  
No.24



大分県 泊ヶ内漁港

## 型枠・足場不要！ハツリも少なく工期短縮が出来ました！

この工法は、型枠や足場を使用せず最小限のハツリで施工ができます。高さや法線を調整する固定用アングルにコーナー材本体をビスで固定し、無収縮モルタルを流し込むだけの簡単な作業で、工期短縮と工費削減を可能にできます。


今回コーナー材が未設置の漁港において、供用しながらの工事を求められ、この工法が採用されました。



コーナー材取付状況



施工前 (J-材の代わりに木を吊下げていました)



施工後 (1日で78.5mを完了しました)

未来航路株式会社  
www.miraikouro.co.jp